



Bruttoareal: 112,2 M2  
Nettoareal: 90,5 M2

**Badekabiner:**  
Der må ikke skrues i badekabiner, og sker dette alligevel, kan Scandibyg ikke stilles til ansvar. Vil man alligevel hænge noget op i badekabinerne, anbefaler Scandibyg, at bruge tape el. lign. der er godkendt til formålet.

**Vægge og Loft:**  
Der må ikke bores eller skrues længere end 50mm ind i væg eller loft fra yderste lag gips.

- Må ikke bores i loft ved dæklisten.
- Må kun bores maks. 25mm ind i væggen
- Må ikke bores fra gulv og op til 80cm Ved installationer/pga. installationer
- Må ikke bores i gulv, rør og kabler ligger højt
- Må ikke bores fra gulv til loft Ved installationer/pga. installationer

Rev. B/SMC Tekst ændret, samt ekstra synlig  
Rev. A/SMC Tilføjet "må ikke bores" ved dækliste loft

<b>RYHAVEN</b>		Proj. nr. 2014-441	
Hovedprojekt			
<b>Genopførte boliger - etape 3-5</b>		Tegn. nr. <b>scandibyg</b>	
<b>Boligplan B3</b>		<b>(KB)1.03_E3-5</b>	
Konstr.: RDL	Tegn.: RDL	Mål: 1:50	Godk.: Dato: 2016-04-08
<input checked="" type="checkbox"/> Tødemerker	Scandibyg AS	Hjortensvej 3, 8770 Ljborg	Proj@scandibyg.dk
<input type="checkbox"/> Arbejdst. landskabsarkitekt	RAVN Arkitektur	Toldbodvej 1, 7100 Vejle	ramon@ravnarkitektur.dk
<input type="checkbox"/> Ingeniør	INCENSIUS VE AS	Egevej 1, 6000 Kolding	post@incensius-ve.dk
			+45 7982 2500
			+45 7982 4077
			+45 7518 0111